BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek kontruksi dikota jambi menurut persepsi penyedia jasa kualifikasi menengah adalah: Manusia, Biaya, Bahan, Cara, peralatan dan alam
2. Peringkat dari masing – masing Faktor adalah
    1) Faktor Biaya dengan nilai rata – rata 4,49 dimana Variabel paling dominan pada faktor Biaya yang mempengaruhi penyimpangan adalah jumlah ketersediaan biaya
    2) Faktor Manusia dengan nilai rata – rata 4,46 Dimana Variabel paling dominan Pada Faktor manusia yang mempengaruhi penyimpangan adalah imbalan jasa
    3) Faktor Alam dengan nilai rata – rata 4,33 Dimana Variabel paling dominan pada faktor Alam yang mempengaruhi penyimpangan adalah kondisi geografis
    4) Faktor Bahan dengan nilai rata – rata 4,25 Dimana Variabel paling dominan pada faktor Bahan yang mempengaruhi penyimpangan adalah jumlah ketersediaan material
    5) Faktor Cara dengan nilai rata - rata 4,11 Dimana Variabel paling dominan pada faktor cara yang mempengaruhi penyimpangan adalah Metode Pengalokasian SDM
    6) Faktor Peralatan dengan nilai rata – rata 3,19 Dimana Variabel paling dominan pada faktor Peralatan yang mempengaruhi penyimpangan adalah jumlah unit alat yang digunakan

5.2 Saran

Saran yang bisa di ambil pada penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian pada tugas Akhir ini bisa dikembangkan lagi dengan melihat faktor dari sisi pengguna jasa
2. Untuk penelitian berikutnya bisa di fokuskan kepada jenis penyimpangan tertentu.