BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah

1. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi menurut persepsi penyedia jasa terdiri dari faktor manusia, biaya, bahan/material, peralatan, metode/cara, dan faktor alam. Seluruh faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh terhadap penyimpangan pelaksanaan konstruksi, meskipun tingkat pengaruh masing-masing faktor berbeda.
2. Berdasarkan hasil perangkingan nilai mean, faktor dominan yang paling mempengaruhi penyimpangan pelaksanaan proyek konstruksi adalah faktor biaya, terutama pada variabel penerapan sistem pengendalian biaya dengan nilai mean tertinggi yaitu 4,65. Selanjutnya diikuti oleh kecukupan alokasi dana, fluktuasi harga material, sertifikat kompetensi tenaga kerja, serta kecukupan jumlah material. Dengan demikian, faktor dominan yang perlu menjadi perhatian utama adalah pengendalian biaya, ketersediaan dana, harga material, kompetensi tenaga kerja, dan ketersediaan material.

5.2 Saran

Saran yang bisa di ambil pada penelitian ini adalah

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan responden yang lebih luas, seperti pemilik proyek, konsultan pengawas, konsultan perencana, dan instansi terkait, agar hasil penelitian dapat menggambarkan persepsi berbagai pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti pengawasan, regulasi, K3, teknologi konstruksi, dan manajemen risiko, agar analisis penyimpangan lebih komprehensif.